

附件 2:

2025 年水利建设工程“飞检”项目信息

序号	项目名称	总投资 (万元)	项目概况	目前 进度	备注
1	拉萨市旁多引水工程	227918	引水线路总长约 51.7km，其中有压输水管道长 30.8km，包括 G1 管线 26.5km，G2 管线 0.8km，G3 管线 3.5km；无压输水隧洞长 20.9km，包括拉林隧洞 15.7km，纳金隧洞 5.2km；沿线布设首部分水闸 1 座，连接池 4 座，检修阀井 9 座，空气阀井 41 座，排水阀井 26 座，调流调压阀室 5 座，流量计井 6 座，分水阀井 1 座等建筑物。	26%	
2	拉萨市墨竹工卡县石浦扎西岗乡斯布村段防洪工程	2228.04	综合治理河长 14.0km，新建护岸总长度 7.472km，拆除重建护岸 0.209km，维修改造基础 0.251km。分为两段治理，其中 I 段左岸新建护岸长 3.946km，I 段右岸新建护岸长 3.526km，II 段左岸拆除重建 0.209km，II 段右岸维修改造基础 0.251km，河道清障长度 1.2km。新建建筑物共 36 座，其中排水涵管 23 座，汇流口 1 座，牲畜通道 8 座，进水闸 3 座，农桥 1 座。	招标阶段	

3	拉萨河（聂当下游段） 河滩生态治理工程	46600	拉萨河右岸新建2段堤防，长度5.879km；新建滨河路长6.025km；新建德吉桥1座，长77m；新建边坡防护工程长4.17km，拆除原有丁坝1座，新建控导工程包括冲沙坑回填1处；对3处洲滩进行降滩，总面积42.72hm ² ；对4处洲滩进行生态提升，总面积182.70hm ² 等。	/	
4	拉萨市当雄县公塘乡拉 根村供水工程	1914	新建360立方每天给水厂1座，给水管道31.07千米，综合用房93.1平方米，保温房263.21平方米及其他附属工程。	招标 阶段	
5	拉萨河城区段堤防岁修 项目	570	对纳金大桥上游段、达孜区部队段等共修复原河道岸坎509m，其中达孜军区段168m，技师学院段341m。共修建钢筋石笼及新建铅丝石笼护脚540m，其中达孜军区段121m，第三高级中学段202m，技师学院段32m，纳金大桥段185m。共布置丁字坝3座，总长度为85m。	招标 阶段	
注：表中所列工程为初步确定的飞检项目，实际飞检项目以合同及项目实施情况为准。					